


Российская Федерация
Ставропольский край
Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «Черёмушки»
357502, Ставропольский край, г.Пятигорск
ул. Булгакова д.5
Тел/факс. (8793) 38-15-80
uk.cheremushki@gmail.com
ОГРН 1122651029412,
ИНН/КПП: 2632805765\263201001
Расч. счет 40702810360100002703
Кор.сч. 30101810600000000615
БИК 040702615 в Северо-Кавказском
Банке ОАО «Сбербанк России»
ИНН/КПП 7707083893\263202001

Рег. № 253 от «06» мая 2026 г

МУ «Управление городского хозяйства
транспорта и связи г. Пятигорска»
Андреянову И.А.



В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. №2234 направляем, утвержденные теплоснабжающей организацией, планы подготовки МКД, находящиеся в управлении ООО «УК «Черёмушки»:

1. Адмиральского ул., д.49
2. Аллея Строителей ул., д.4 к.1
3. Ермолова ул., д. 14 к. 6
4. Калинина ул., д. 2 к. 6
5. Коста Хетагурова ул., д. 55
6. Малиновского пер., д. 9
7. Малиновского пер., д.15 к. 1
8. Московская ул., д. 14 к. 7
9. Московская ул., д. 76 к. 2
10. Огородная ул., д. 37а
11. Первая Бульварная ул., д. 2
12. Нежнова ул., д.71
13. Университетская ул., д. 34
14. Университетская ул., д. 36а
15. Подстанционная ул., д. 22а
16. Подстанционная ул., д. 22б
17. 295 Стрелковой Дивизии ул., д. 13 к. 2

Данная информация размещена на сайте ООО «УК «Черёмушки»:
<http://cheremushki.online>

Генеральный директор



Макеев О.М.

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Директор ООО «Энергетик» Ф.И.О. Кузнецова Л.Г. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Махеев О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	---	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Подстанционная дом 22 корпус А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания «Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2014г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	9550,30
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Энергетик»
6	Материал стен МКД	ж\б панели
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	ВКТ-7-02 №00197430
9	Наличие теплового пункта МКД	Встроенный ИТП,4
10	Система отопления МКД	централизованная
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	сталь
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана органом МСУ
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	180
	2024-2025г.г.	188
	2025-2026г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99

	2025-2026г.г.	
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	9669
	2024-2025г.г.	
	2025-2026г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08-14.08.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08-14.08.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08-14.08.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.-14.08.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08-14.08.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.-14.08.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	01.08-14.08.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.08.-14.08.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета	15.06.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	01.08.-14.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	01.08-14.08.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Энергетик»	14.08.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Энергетик»	14.08.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Энергетик»	14.08.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	14.08.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.08-14.08.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	14.08.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	14.08.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	14.08.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	14.08.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	14.08.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	14.08.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	14.08.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	14.08.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета	01.07.2026г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	14.08.2026г.
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	14.08.2026г.
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	14.08.2026г.
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	14.08.2026г.
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	14.08.2026г.
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	-
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	14.08.2026г.
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.08.2026г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	14.08.2026г.

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Директор ООО «Энергетик» Ф.И.О. Кузнецова Л.Г. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Ген. Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Максимов О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	---	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Подстанции дом 22 корпус Б
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания «Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2015г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	19329,00
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Энергетик»
6	Материал стен МКД	ж/б панели
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	ВКТ-7-04 №00214886, ВКТ-7-04 №00214923
9	Наличие теплового пункта МКД	Встроенный ИТП, 4
10	Система отопления МКД	централизованная
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	сталь
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана органом МСУ
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	180
	2024-2025г.г.	188
	2025-2026г.г.	
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99

	2025-2026г.г.	
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	19338
	2024-2025г.г.	
	2025-2026г.г.	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2025-2026г.г.	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08-14.08.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08-14.08.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.-14.08.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.0.-14.08.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.-14.08.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Энергетик»	01.08.-14.08-2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	01.08.-14.08.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.08-14.08.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета	15.06.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	01.08.-14.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	01.08-14.08.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Энергетик»	14.08.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Энергетик»	14.08.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Энергетик»	14.08.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	14.08.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.08.-14.08.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	14.08.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	14.08.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	14.08.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	14.08.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	14.08.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	14.08.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	14.08.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	14.08.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета	10.07.2026г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	14.08.2026г.
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	14.08.2026г.
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	14.08.2026г.
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	14.08.2026г.
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	14.08.2026г.
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	-
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	14.08.2026г.
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.08.2026г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	14.08.2026г.

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Ген. Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	---

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул Стрелковой дивизии. дом 13, корпус 2
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2005г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	4945,8
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	498
	2024-2025г.г.	501
	<i>2022-2023</i>	504
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07-21.07.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07.- 21.07.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07 -21.07 .2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07-21.07.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07.-21.07.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07-21.07.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	08.07 -21.07.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	08.07-21.07.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ -9 №017643	23.06.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	08.07-21.07.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	08.07-21.07.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	21.07.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	21.07.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	21.07.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	21.07.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	08.07-21.07.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	08.07-21.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	21.07.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	21.07.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	21.07.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	21.07.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	21.07.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	21.07.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	21.07.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	21.07.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ -9 №017643	21.07.2026г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Белицкий Д.Н. Подпись: _____ « 29 » 09 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Максимов О.М. Подпись: _____ « 29 » 09 2026 года
---	--	---

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г. (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Нежная, дом 71
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1991г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	5119,18
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3,99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.2Р</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	798
	2024-2025г.г.	766
	<i>2022-2023</i>	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	05.08-18.08.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	05.08-18.08.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	05.08-18.08.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	05.08-18.08.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	05.08-18.08.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	05.08-18.08.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	05.08-18.08.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	05.08-18.08.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ сет.№001 №00010016 зав	01.07.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	05.08-18.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	05.08-18.08..2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	18.08.2025г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	18.08.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	18.08.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	18.08.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	18.08.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	05.08-18.08.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	18.08.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	18.08.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	18.08.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	18.08.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	18.08.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	18.08.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	18.08.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	18.08.2025г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ сет.№001 зав № 00010016	18.08
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	.
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.Н. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года 	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « 28 » _____ 2026 года 
---	---	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. 1-я Бульварная ,дом 2
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1960г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	1099,32
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	-
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	178
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	112
	2024-2025г.г.	107
	<i>2022-2023</i>	111
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г..
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	25.05-07.06.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	25.05-07.06.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ЭСКО-Т-2.3 № 00006621	11.05.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	25.05-07.06.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	25.05.-07.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	07.06.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	25.05-07.06.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	-
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	-
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	-
4.4	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г..
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г..
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	07.06.2026г..
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	07.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	07.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ЭСКО- Т-2.3 №00006621	07.06
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	-
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	-
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК « Черемушки »
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	-
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельников Д.Н. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года КАНЦЕЛЯРИЯ	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки»» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года
--	--	---

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Университетская ,дом 34
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1971г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	3015,7
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	-
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2 Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	178
	2024-2025г.г.	188
	2022-2023	200
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	2022-2023	4.78
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	349
	2024-2025г.г.	345
	2022-2023	347
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2022-2023	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	2022-2023	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
	6.1 Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.1	2022-2023	-
	6.2 Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.2	2022-2023	-
	6.3 Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
6.3	2022-2023	-
	7 Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
7	2022-2023	-
	2022-2023	-

8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	-
	до 22-2023	-
		-

3 Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	22.07-04.08.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	22.07-04.08.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ-7-02 зав №00082915	02.07.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	22.07-04.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	22.07-04.08.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	«Черемушки» 04.08.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-

3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	04.08.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	22.07-04.08.2026г.

4Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	-
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	-
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	-
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	04.08.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	04.08.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	04.08.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ-7-02зав.№00082915	04.08
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	-
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	-
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК « Черемушки »
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельников Д.Н. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макоеев О.М. Подпись: _____ « 28 » _____ 2026 года
---	--	---

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Университетская, дом 36 А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания «Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1991г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	7013,5
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	178
	2024-2025г.г.	188
	2022-2023	200
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	827,00
	2024-2025г.г.	830,04
	<i>2022-2023</i>	831
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	22.07-04.08.2026г..
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	22.07-04.08.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ-7-02 зав №00062674	22.06.2026г..
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	22.07-04.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	22.07-04.08.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	04.08.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	04.08.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	04.08.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	04.08.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	04.08.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	22.07-04.08.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	04.08.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	04.08.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	04.08.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	04.08.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	04.08.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	04.08.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ-7-02 зав № 00062674	04.08
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Басельников Д.П. Подпись: _____ « 19 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « 2 » _____ 2026 года
--	--	---

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Огородная ,дом 37 А
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2019г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	7266,4
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023	
	2023-2024	178
	2024-2025	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	180

	2022-2023	6,83
	2023-2024	3,99
	2024-2025	4,7
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023	501
	2023-2024	478,3
	2024-2025	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	17.06-30.06
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	17.06-30.06
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	17.06-30.06
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	17.06-30.06
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	17.06-30.06
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	17.06-30.06
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	17.06-30.06
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	17.06-30.06
3.9	Проведение поверки приборов учета ТСРВ-026М.№1700094	01.08.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	17.06-30.06
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	17.06-30.06
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	«Черемушки» 01.09.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.09.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.09.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	17.06-30.06.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	30.06
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	30.06
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	30.06
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	30.06
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	30.06
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	30.06
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	30.06
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	30.06
4.9	АКТ о поверки прибора учета ТСРВ-026М №1700094	30.06
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09.2026г.
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09.2026г.
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09.2026г.
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09.2026г.
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09.2026г.
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	-
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09.2026г.
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.08.2026г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09.2026г.

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул.К.Хетагурова ,дом 55
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1983г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	3324,54
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023	
	2023-2024	178
	2024-2025	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	180

	2022-2023	6,83
	2023-2024	3.99
	2024-2025	4.7
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023	447,66
	2023-2024	433,66
	2024-2025	445
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г..
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	10.06-23.06.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	10.06-23.06.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ТВ7-04,1сет№001 зав №13013894	02.06.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	10.06-23.06..2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	10.06.-23.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	23.06.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	31.12.2026.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	10.06-23.06.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	23.06.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	23.06.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	23.06.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	23.06.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	23.06.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	23.06.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	23.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	23.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ТВ7-04,1 сет.№001зав.№13013894	01.09
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09 2026г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Белячиков Д.П. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул.Московская,дом 76,корпус 2
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1969г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	3596,97
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	-
9	Наличие теплового пункта МКД	-
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	180
	2024-2025г.г.	188
	2022-2023	200
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	242
	2024-2025г.г.	242
	<i>2022-2023</i>	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	25.05-07.06.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	25.05-07.06.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета	-
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	25.05-07.06.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	25.05-07.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	07.06.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	25.05-07.06.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	-
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	-
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	-
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	07.06.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	07.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	07.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета	-
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК « Черемушки »
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ «29» _____ 2026 года 	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ «28» _____ 2026 года 
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул.Московская ,дом 14 ,корпус 7
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1955г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	928,7
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	-
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	115
	2024-2025г.г.	112
	<i>2022-2023</i>	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.06-07.06..2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	25.06-07.06..2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	25.06-07.06.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ -7сет.№001 зав №00010040	15.05.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	25.06.07.06.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	25.06-07.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	07.06.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	25.05.-07.06..2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	-
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	-
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	-
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	07.06.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	07.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	07.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ-7 сет.№001 зав № 00010040	01.06
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	-
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09 г.
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ «___» _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ «___» _____ 2026 года КАНЦЕЛЯРИЯ	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Максимов О.М. Подпись: _____ «___» _____ 2026 года
---	---	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
 (в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск, пер. Малиновского, дом 15, корпус
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания «Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2007г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	4810,6
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.,99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	473,00
	2024-2025г.г.	469,45
	<i>2022-2023</i>	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	10.06-23.06.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	10.06-23.06..2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ-7 -01 зав №44465	12.05.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	10.06-23.06.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	10.06-23.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	23.06.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	23.06.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	10.06-23.06..2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	23.06.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	23.06..2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	23.06.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	23.06.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	23.06.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	23.06.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	23.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	23.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ-7-01 зав № 44465	23.06 г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК « Черемушки»
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск , пер. Малиновского, дом 9
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2002г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	11847,6
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	1343,00
	2024-2025г.г.	1338,56
	<i>2022-2023</i>	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	10.06-23.06.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	10.06-23.06.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	10.06.-23.06.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ -7 сет.№001 зав №00001626	12.05.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	10.06-23.06.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	10.06-23.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	23.06.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	23.06.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	23.06.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	10.06-23.06.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	23.06.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	23.06.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	23.06.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	23.06.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	23.06.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	23.06.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	23.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	23.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ -7 сет.№001 зав № 00001626	23.06
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.Н. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Макеев О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.

(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск пр. Калинина дом2 корпус 6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания «Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1982г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	5979,5
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	-
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	Отсутствует

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	180
	2024-2025г.г.	181
	2022-2023	200

2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	
	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3,99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	568,32
	2024-2025г.г.	531,42
	<i>2022-2023</i>	
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07-21.07.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07-21.07.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	08.07-21.07.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	08.07-21.07.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	08.07-21.07.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВКТ-7-04 зав №00067675	17.06.2025г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	08.07-21.07.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	08.07-21.07.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	«Черемушки» 21.07.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	-
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	-
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	-
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	08.07-21.07.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	-
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	-
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	-
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	21.07.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	21.07.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	21.07.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	21.07.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	21.07.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВКТ-7-04 зав № 00067675	21.07.2026г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.Н. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Максимов О.М. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Ермолова ,дом 14,корпус 6
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	2011г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	9930,3
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	898
	2024-2025г.г.	1208
	<i>2022-2023</i>	980
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.07-14.07.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.07-14.07.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.07-14.07.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.07-14.07.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.07-14.07.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	01.07-14.07.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	01.07-14.07.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	01.07.-14.07.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ПРЭМ зав № 314148	18.06.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	01.07-14.07.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	01.07-14.07.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	14.07.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	14.07.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	14.07.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	14.07.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	14.07.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027 г.г.	01.07-14.07..2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	14.07.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	14.07.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	14.07.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	14.07.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	14.07.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	14.07.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	14.07.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	14.07.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ПРЭМ зав № 314148	14.07.2026г.
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09 г.
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09 г.
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09 г.
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09 г.
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Максимов О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул.Аллея строителей ,дом 4,корпус 1
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1974г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	2227,3
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	железобетон
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	
	2024-2025г.г.	180
	2022-2023	188
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	200

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	291
	2024-2025г.г.	294
	<i>2022-2023</i>	291
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	25.05-07.06.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	25.05-07.06.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	25.05-07.06.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ЭСКО-Т-2.2№00005813	12.05.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	12.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	25.05.-07.06.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК «Черемушки»
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.06.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.06.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	07.06.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	07.06.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	07.06.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.08.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.	25.05-07.06.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	07.06.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	07.06.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	07.06.2026г.
4.4.	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	07.06.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	07.06.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	07.06.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	07.06.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ЭСКО-Т-2.2 №00005813	07.06
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК « Черемушки »
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	01.09

Согласовано МУ «Управление городского хозяйства транспорта и связи» Ф.И.О. Андриянов И.А. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года	Согласовано Генеральный директор ООО «Пятигорсктеплосервис» Ф.И.О. Бельчиков Д.П. Подпись: _____ « 29 » _____ 2026 года	Согласовано Ген.Директор ООО «Управляющая компания «Черемушки» Ф.И.О. Максимов О.М. Подпись: _____ « ____ » _____ 2026 года
--	--	--

План подготовки к отопительному сезону 2026-2027 г.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024г. №2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Адмиральского ,дом 49
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Управляющая компания « Черемушки»
3	Год постройки / ввод в эксплуатацию	1998г.
4	Площадь помещений в МКД, м.кв.	2324,00
5	Теплоснабжающая организация	ООО «Пятигорсктеплосервис»
6	Материал стен МКД	кирпич
7	Наличие подвала / цокольного этажа в МКД	подвал
8	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9	Наличие теплового пункта МКД	Имеется
10	Система отопления МКД	Закрытая
11	Схема отопления МКД	Однотрубная
12	Система ГВС в МКД	Закрытая
13	Материал трубопроводов система отопления в МКД	Металлические
14	Схема центрального теплоснабжения	Разработана уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
15	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов.

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2023-2024г.г.	178
	2024-2025г.г.	188
	2022-2023	200
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, С	

	2023-2024г.г.	6,83
	2024-2025г.г.	3.99
	<i>2022-2023</i>	<i>4.78</i>
3	Объём потребляемой тепловой энергии в отопительный период, Гкалл, (при наличии прибора учета)	
	2023-2024г.г.	287
	2024-2025г.г.	291
	<i>2022-2023</i>	290
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
5	Случаи аварии/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.2	Случаи нарушение температурного режима тепловой энергии	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
6.3	Случаи снижение параметров давления теплоносителя	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
7	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-
8	Количество случаев перерасчета плана из-за снижения качества/параметров услуги	
	2023-2024г.г.	-
	2024-2025г.г.	-
	<i>2022-2023</i>	-

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
3.1	Проведение проверки дроссельных устройств в тепловом пункте в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.2	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.3	Проведение промывки водоподогревателя в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07-04.08.2026г.
3.4	Проведение гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.-04.08.2026г.
3.5	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.-04.08.2026г.
3.6	Проведение гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения в присутствии представителя ООО «Пятигорсктеплосервис»	22.07.-04.08.2026г.
3.7	Проведение работ по заполнению системы теплоснабжения МКД химической водой	22.07.-04.08.2026г.
3.8	Проведение обследования системы теплоснабжения потребителя тепловой энергии	22.07-04.08.2026г.
3.9	Проведение поверки приборов учета ВПР -50 №06000515	15.07.2026г.
3.10	Проверка целостности теплоизоляции теплового вода, водоподогревательной установки, труб	22.07.-04.08.2026г.
3.11	Выполнить ревизию запорной арматуры в тепловом пункте, стояках системы отопления и на внутренних сетях. При необходимости произвести ремонт или замену.	22.07.-04.08.2026г.
3.12	Проверка наличия заключенного договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	АДС УК
3.13	Проверка наличия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	«Черемушки» 04.08.2026г.
3.14	Проверка наличия согласования и утвержденного паспорта теплового пункта с ООО «Пятигорсктеплосервис»	04.08.2026г.
3.15	Проверка наличия согласований и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления с ООО «Пятигорсктеплосервис»	04.08.2026г.
3.16	Проверка наличия согласований и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	04.08.2026г.
3.17	Проверка наличия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.	04.08.2026г.
3.18	Проверка вентиляционных каналов МКД	01.09.2026г.
3.19	Подготовка паспорта готовности МКД к работе в осенне-зимний период 2026-2027г.г.	22.07-04.08.2026г.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному сезону.

№ п/п	Перечень документов	Срок выполнения
1.1	АКТ проверки дроссельных устройств в тепловом пункте	04.08.2026г.
4.2	АКТ о проведении гидравлических испытаний водоподогревателя	04.08.2026г.
4.3	АКТ о проведении промывки водоподогревателя	04.08.2026г.
4.4	АКТ о проведении гидравлических испытаний внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026г.
4.5	АКТ о проведении промывки внутренней системы теплоснабжения	04.08.2026г.
4.6	АКТ о проведении гидравлических испытаний трубопроводов горячего водоснабжения	04.08.2026г.
4.7	АКТ на заполнение системы теплоснабжения потребителя	04.08.2026г.
4.8	АКТ обследования системы теплоснабжения потребления тепловой энергии	04.08.2026г.
4.9	АКТ о поверки прибора учета ВІР-50.№06000515	04.08
4.10	Копия согласованного и утвержденного температурного графика для системы отопления	01.09
4.11	Копия согласованного и утвержденного паспорта теплового пункта	01.09
4.12	Копия согласованной и утвержденной инструкции по эксплуатации индивидуального теплового пункта и системы отопления	01.09
4.13	Копия согласованной и утвержденной схемы теплового узла МКЖД	01.09
4.14	Копия договора на аварийно-диспетчерское обслуживание	01.09
4.15	Копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.16	АКТ сдачи-приемки выполненных работ по договору о техническом обслуживании и ремонте внутреннего оборудования в многоквартирном доме	01.09
4.17	Контрольный лист проверки дымоходов и вентиляционных каналов	01.09
4.18	ПАСПОРТ готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2026--2027г.г.	01.09